

Согласовано  
 Г.И. Игнатов  
 ООО «Теплоресурс»  
 В. В. В. В.  
 25.09.2025

УТВЕРЖДЕНО:  
 Директором МБОУ ДО  
 «Завьяловская СП»  
 Д.А. Бахмутов  
 «25» сентября 2025 г.

**План  
 подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г.  
 (в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234)**

I Общие данные		
1	Адрес ОУ	Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Южная, д.3
2	Наименование образовательного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Завьяловская спортивная школа»
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию	19 августа 1985 года
4	Площадь помещений в , кв.м.	902,5 м2
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Энергоресурс»
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала в ОУ	Отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в ОУ	Имеется
9	Наличие теплового пункта в ОУ	Отсутствует
10	Материал трубопроводов системы отопления в ОУ	Метал, пластик
11	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении»
II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов		
1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	15.09.2022 по 15.05.2023
	2023-2024г.г.	15.09.2023 по 15.05.2024
	2024-2025г.г.	15.09.2024 по 15.05.2025
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023г.г.	18-20
	2023-2024г.г.	18-20
	2024-2025г.г.	18-20

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, при наличии прибора учета	
	2022-2023г.г.	170
	2023-2024г.г.	188
	2024-2025г.г.	152
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в ОУ	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в ОУ	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024 -2025г.г.	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	Отсутствует

**III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. ИП Рябчиков по договору	Июнь- август
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В.	Не требуется
1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович	Июнь- август

	(герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Н.В.	
1.1.4	Лицо, ответственное за подготовку к отопительному сезону 2025-2026 г.г. (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, скан приказа прилагается)	Ответственный по охране труда Андрукович Н.В. (Андрукович Надежда Валерьевна, 89127673695)	Приказ от 24.04.2025 г. №44
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В. ИП Рябчиков по договору	Июнь- август
1.2.1	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В. Представитель ООО «Энергоресурс»	Июнь- август
1.3.1	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В.	Отсутствует задолженность

	подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Гл. бухгалтер Тензина О.С.	
1.3.2	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В. Гл. бухгалтер Тензина О.С.	Отсутствует задолженность
1.4.	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В.	Акты проверки узла учета
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В.	По требованию
2.2	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Директор Бахмутов Д.А. Ответственный по охране труда Андрукович Н.В.	Не требуется